

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 2 0104-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi gładkimi 0,147	t t	0,147	
				RAZEM	0,147
2	KNNR 2 0101-07	Deskowanie płyty żelbetowej gr. 10 cm - szalunek tracony 53,89	m ² m ²	53,890	
				RAZEM	53,890
3	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt żelbetowej gr. 10 cm - Beton B-20 5,99	m ³ m ³	5,990	
				RAZEM	5,990
4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 53,89	m ² m ²	53,890	
				RAZEM	53,890
5	KNNR 2 1203-02	Obłożenie pochylni płytkami klinkierowymi antypoślizgowymi 53,89	m ² m ²	53,8900	
				RAZEM	53,8900